



Do Wykonawców

Wrocław, 30 sierpnia 2021 r.

WZP.271.2.2021

ZP/TP/37/2021/WOU/2069,2070,2073,2074,2086,2093,2102,2111

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: Budowa boisk piłkarskich o nawierzchni sztucznej trawy wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną przy ul. Raławickiej 62 we Wrocławiu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 oraz 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odpowiedzi na zapytania z dnia 23-27.08.2021r., Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Pytanie nr 11**

„Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym napisał, iż należy wykonać odwodnienie płyty boisk i parkingów oraz że należy wykorzystać infrastrukturę, która została wybudowana w związku z budową wielofunkcyjnej hali sportowej. Czy w zakresie wykonawcy będzie wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych, czy została ona wybudowana przy budowie hali sportowej?”

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Infrastruktura wybudowana w trakcie budowy wielofunkcyjnej hali sportowej nie obejmowała zbiorników retencyjnych dla wód opadowych z terenów boisk. Wykonawca powinien przewidzieć w swojej ofercie wybudowanie koniecznych zbiorników retencyjnych zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu.

**Pytanie nr 12**

„Według map Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przez działkę 7/3 oraz 7/2 na której jest planowane wybudowanie boisk przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej 1600 oraz wiele sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej. Czy w zakresie wykonawcy jest przebudowa występujących sieci?”

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia kolizji instalacji zewnętrznych z nowo wybudowaną infrastrukturą boisk.

**Pytanie nr 13**

„Czy w zakresie przedmiotu przetargu jest wybudowanie oświetlenia terenu (poza oświetleniem boisk)?”

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Tak, należy wykonać oświetlenie terenu (standard parkowy), które będzie działało podczas niekorzystania z oświetlenia boisk.

**Pytanie nr 14**

„W jak sposób ma zostać zrealizowane zasilanie w wodę oraz odprowadzenie ścieków z zaplecza szatniowo-sanitarnego?”

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Zamawiający wykonał przyłącza wody oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na granicy działki nowo budowanej hali. Wykonawca powinien przewidzieć wybudowanie przepompowni ścieków sanitarnych, która będzie obsługiwała zaplecze szatniowo-sanitarne oraz podłączenie do przyłącza.

**Pytanie nr 15**

„Według PFU pkt. 1.1.4.2 - „kompleks szatniowo-sanitarny ma składać się z prefabrykowanych profesjonalnych modułów kontenerowych sportowych, fabrycznie wykończonych i wyposażonych niezbędne urządzenia”

Natomiast według pkt 1.2.7.2 gdzie mowa jest o wykończeniu kompleksu – płytki glazurowane na całą wysokość ścian, powierzchnie ścian wykończone płytami g-k i malowane farbami emulsyjnymi, sufity kasetonowe – z prasowanej wełny mineralnej i listwowe z blachy aluminiowej, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna na izolacji termicznej, elewacja- aluminium i drewno, itd.

Według informacji od profesjonalnych producentów kontenerów szatniowo-sanitarnych nie są one wykańczane płytkami gresowymi i płytą g-k i nie posiadają sufitów podwieszanych i innych rozwiązań wymaganych w PFU.

Czy Inwestor dopuszcza wykończenie kontenerów szatniowych według typowych rozwiązań producentów?”

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Inwestor nie dopuszcza wykończenia kontenerów szatniowych według typowych rozwiązań producentów. Kompleks szatniowo- sanitarny należy wykończyć według zapisu w PFU pkt. 1.2.7.2.

**Pytanie nr 16**

„Według PFU „całkowita powierzchnia użytkowa kompleksu szatniowo-sanitarnego – ok. 73 m<sup>2</sup>”. Ta powierzchnia wydaje się nam bardzo mała. Według informacji producentów kontenerowych kompleksów szatniowo-sanitarnych o takiej sumarycznej powierzchni, pomieszczenie szatni dla jednej drużyny będzie miało ok. 14,5 m<sup>2</sup>.

Prosimy o potwierdzenie, że taka powierzchnia jest wystarczająca, jeśli nie, to jaką powierzchnię powinien mieć kompleks kontenerowy?

Ma się składać z 5 modułów, czy może ma być większy?”

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Ma być 5 modułów o powierzchni podanej w PFU pkt. 1.1.1.2.

**Pytanie nr 17**

„Prosimy o potwierdzenie, że każde boisko ma posiadać po 1 kpl „siedzisk z wysokim oparciem” (25 szt).”

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

W punkcie 1.1.4.1. PFU szczegółowo podano zostało ile siedzisk i z jakim oparciem powinno się zamontować dla każdego boiska.

**Pytanie nr 18**

„Według PFU należy „nasadzić szpaler młodych drzew liściastych w ilości 44 szt”.

Czy gatunek drzew jest dowolny, do wybrania przez oferenta? Jaka ma być wielkość drzew, prosimy o podanie minimalnego obwodu pnia, wysokości?”

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

Gatunek drzew nie jest dowolny. Zgodnie z wydaną Decyzją Środowiskową należy przyjąć klon pospolity CLOBOSUN. Obwód pnia na wysokości 100 cm minimum 8 cm.

**Pytanie nr 19**

„Prosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wyrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 50 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w Certyfikacie Fifa Quality Pro wymaga siły wyrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.

Nadmieniamy, iż w opinii KIO (wyrok 1777/17 i 1867/18 ) siła wyrywania pęczka powinna odnosić się do wymagań FIFA i norm. Określenie wyższej wartości w przypadku sztucznej trawy uznane jest przez sąd KIO za bezzasadne”.

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie trawy sztucznej o podanych parametrach. Minimalne parametry dla sztucznej trawy zostały określone w pkt. 1.2.7.1. PFU i zastosowana nawierzchnia powinna spełniać wszystkie podane parametry techniczne. Zamawiający ma prawo wymagać wyższych parametrów niż określone jako minimalne przez FIFA i normę PN-EN 15330-1:2014, gdyż powinien je dostosować do indywidualnych potrzeb oraz rozmiaru i wielkości przedsięwzięcia, dlatego Zamawiający podtrzymuje parametry i dokumenty określone w pkt. 1.2.7.1. PFU.

**Pytanie nr 20**

„CZY ZAMAWIAJĄCY ZAAKCEPTUJE, W CELU POSZERZENIA KONKURENCYJNOŚCI, PRODUKT RÓWNOWAŻNY ZE SZTUCZNEJ TRAWY O PARAMETRACH TECHNICZNYCH WYŻSZYCH OD WYMAGANYCH tj. grubsze włókno min. 440 mikronów, wyższy dtex, lepsza wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu, ale przy wytrzymałości na wyrywanie pęczka po starzeniu min. 52 N? Zaznaczam, że według wymagań FIFA parametr wytrzymałości na wyrywanie pęczka musi być na poziomie >40N. Oczywiście zgadzamy się, że Zamawiający ma prawo opisać nawierzchnię według własnych potrzeb i nie musi uwzględniać wszystkich rodzajów nawierzchni występujących na rynku, ale proszę zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie pozostałe parametry proponowanej nawierzchni ze sztucznej trawy są powyżej minimalnych wymagań Zamawiającego, więc proponujemy produkt lepszy. Oferowany system nawierzchni (trawa, granulat EPDM) posiada komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Na potwierdzenie wysokiej jakości system przeszedł testy FIFA i posiada certyfikat min. FIFA Quality. Mając na uwadze interes Zamawiającego prosimy o zaakceptowanie zaproponowanego systemu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie trawy sztucznej o podanych parametrach. Minimalne parametry dla sztucznej trawy zostały określone w pkt. 1.2.7.1. PFU i zastosowana nawierzchnia powinna spełniać wszystkie podane parametry techniczne.

**Pytanie nr 21**

„Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał do wypełnienia sztucznej trawy piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu? Ze względu na ekologię warto promować taki zasyp (zamiast granulatu SBR z opon). W opisie wymagań brakuje doprecyzowania, jaki granulat wymagacie.”

**Odpowiedź na pytanie nr 21**

Zamawiający wymaga , aby trawa syntetyczna została zasypana granulem EPDM z recyklingu i piaskiem kwarcowym.

**Pytanie nr 22**

„W związku z tym, że sztuczna trawa jest istotną częścią przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych minimalnych parametrów Zamawiający będzie żądał następujących środków dowodowych do przedłożenia wraz z ofertą:

1) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni i wypełnienia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla

poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com))

2) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia i wypełnia EPDM z recyklingu, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

3) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

4) karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca parametry, które nie zostały potwierdzone w raportach z badań

5) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)

6) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń i po przeszcotkowaniu większość włókien pozostaje w pozycji pionowej. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

7) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 22**

Zamawiający podał w punkcie 1.2.7.1.PFU jakich dokumentów będzie żądał od Wykonawców budowy boisk ze sztucznej trawy. Wszystkie dokumenty, które potwierdzają minimalne parametry trawy syntetycznej dla standardu FIFA Quality Wykonawcy złożą przy odbiorze końcowym zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 5 projektu umowy.

#### **Pytanie nr 23**

„Proszę o uszczegółowienie wymogów dotyczących pojedynczego szpaleru drzew liściastych – podanie rodzaju, wysokości i średnicy pnia”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 23**

Należy przyjąć klon pospolity CLOBOSUN .Obwód pnia na wysokości 100 cm minimum 8 cm.

#### **Pytanie nr 24**

„Czy kompleks szatniowo-sanitarny ma być kompletnie wyposażony? Jeśli tak, proszę o uściślenie w jaki sprzęt: pomieszczenia szatni – ławki, szafki? pomieszczenia dla trenerów/sędziów – stoliki, biurka? pomieszczenie magazynowe – szafy, regały?”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 24**

Nie. Zamawiający we własnym zakresie wyposaży w ww. elementy kompleks szatniowo-sanitarny.

#### **Pytanie nr 25**

„Zgodnie z MPZP część terenu oznaczona jest jako 5KDPR - teren przeznaczony na: ciągi pieszo-rowerowe, skwery, drogi wewnętrzne. Boiska o wymiarach 45x90 będą wchodzić w tą przestrzeń. Boiska są traktowane jako urządzenia sportowe więc pytanie, czy będzie to dopuszczalne. Jeżeli nie, to dwa boiska o takich wymiarach się nie zmieszczą.”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 25**

Nie. Należy boiska zlokalizować bardziej w kierunku północnym.

#### **Pytanie nr 26**

„Zgodnie z MPZP miejsca parkingowe mogą znajdować się w wydzielaniu wewnętrznym (a),PFU zakłada 25 miejsc parkingowych. Przy zachowaniu wszystkich normowych odległości: 6m od granicy działek oraz 10m od boisk można wykonać max. 20 miejsc oraz drogę dojazdową na styk z boiskami, zachowując odległość min. 3m na ścieżkę rowerową.”

### Odpowiedź na pytanie nr 26

Zgodnie z zachowaniem wszystkich norm odległości Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie 20 miejsc parkingowych.

### Pytanie nr 27

„Zgodnie z zapisem w PFU powinno się zapewnić szpaler drzew wzdłuż granic działek 7/3 oraz 7/2. Przy takich założeniach nie ma możliwości wykonania boisk o wymiarach 45x90, ponieważ nasadzenia wejdą w przestrzeń boisk.”

### Odpowiedź na pytanie nr 27

Ilość podana nasadzeń drzew jest niezmienna. W miejscach możliwych na tych działkach należy zaprojektować i nasadzić drzewa np. od strony północnej. Pozostałe drzewa nasadzić w części północnej na działce 8/1 sąsiadującej z działką 7/3.

### Pytanie nr 28

„W związku z ogłoszeniem ww. przetargu niniejszym zwracamy się z prośbą o obniżenie wymogu dotyczącego zdolności kredytowej do 500 000 zł z uwagi, iż wartość projektu, który będzie realizowany przez okres 7 czy 8 miesięcy. W sytuacji rozłożenia obciążeń finansowych wykonawcy na kilka miesięcy nie uzasadnia wymogu posiadania tak wysokiej zdolności, tym bardziej że Zamawiający dopuszcza także fakturowanie częściowe. Co więcej, Zamawiający nie ma wpływu na inne projekty, w które wykonawcy się równolegle zaangażują, a więc wymóg 1,5 mln nie stanowi ŻADNEJ gwarancji stabilności finansowej.”

### Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymogu dotyczącego zdolności kredytowej.

### Pytanie nr 29

Jako firma posiadająca szerokie doświadczenie w instalacji nawierzchni na boiskach zakończonych certyfikacją FIFA, nie możemy wziąć udziału w przedmiotowym postępowaniu, gdyż sposób opisanie wymagań odnośnie trawy syntetycznej całkowicie ogranicza konkurencyjność postępowania. Rynek sztucznych traw jest na tyle wąski i wyspecjalizowany, że dostępność do konkretnych produktów jest ograniczona, a powyższa sytuacja z pewnością nie jest korzystna dla Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni renomowanego europejskiego producenta o parametrach podanych w tabeli:

| Wymagania zamawiającego                      |                        | Parametry oferowanej nawierzchni |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Wysokość włókna                              | Min. 60 mm maks. 60 mm | 60 mm                            |
| Ilość pęczków                                | Min. 9500 /m2          | Min. 9740 /m2                    |
| Ilość włókien                                | Min. 114 000/m2        | Min. 116 900/m2                  |
| Grubość każdego włókna                       | Min. 420 mikronów      | min. 418 oraz 430 mikronów       |
| Dtex                                         | Min. 15 000            | Minimum 18 300                   |
| Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu | Min. 110 N/100 mm      | Min. 160 N/100 mm                |
| Wrywanie pęczka po starzeniu                 | Min. 78 N              | Min. 75 N                        |

Jak widać z przedstawionego porównania oferowana przez nas nawierzchnia nie spełnia minimalnie wymagań w dwóch parametrach (choć gdy wzięlibyśmy pod uwagę średnią arytmetyczną grubości włókna to jest powyżej zakładanych 420 mikronów), natomiast w innych znacząco przewyższa wymagane parametry.

Jak widać z powyższego oferujemy trawę sztuczną, która ma lepsze parametry, dodatkowo posiada dokumenty potwierdzające jej wysoką jakość i funkcjonalność

(wyrażoną aktualnym certyfikatem FIFA Quality również na boisku w Polsce) oraz bardzo wysoką wytrzymałość (wyrażoną testem Lisport).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 29**

Minimalne parametry dla sztucznej trawy zostały określone w pkt. 1.2.7.1. PFU i zastosowana nawierzchnia powinna spełniać wszystkie podane parametry techniczne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów technicznych boisk piłkarskich o nawierzchni sztucznej trawy .

#### **Pytanie nr 30**

Zamawiający praktycznie poza atestem PZH oraz badaniem na zgodność z FIFA nie wymaga innych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni. W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie wymogu przedstawienia dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały jakość i wytrzymałość nawierzchni, bezpieczeństwo dla użytkowników oraz w przyszłości pozwolą bez dodatkowych kosztów wymiany trawy lub granulatu zadaszyć przedmiotowe boiska.

Pełna lista proponowanych dokumentów:

1. Aktualny certyfikat min. FIFA Quality dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni trawy syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu/techniczny)
2. Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu/techniczny) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych
3. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 oraz potwierdzający wszystkie wymagane parametry
4. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulatu EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
5. Raport z badań testu Lisport na min. 220 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania" „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzającego, że nawierzchnia po min. 220.000 cykli nie wykazuje uszkodzeń.
6. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
7. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. :trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
8. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny). Świadectwo higieny dla każdego składnika systemu nawierzchni syntetycznej musi jednoznacznie potwierdzać, iż przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych i hal pneumatycznych.
9. Dla granulatu gumowego EPDM z recyklingu/technicznego :

- a) Sprawozdanie z badań akredytowanego laboratorium (PCA) zgodnie z normą EN-71-3:2019 : Migracja określonych pierwiastków, kategoria III umieszczonych w tabeli.
- b) Sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), kadmu, ołowiu i ftalanów.

Badania muszą jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych i hal pneumatycznych.

10. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanych sztucznych nawierzchni sportowych już na etapie składania ofert, jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowe środki dowodowe j/w.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 30**

W punkcie 1.2.7.1. PFU Zamawiający podał, że nawierzchnia piłkarska ze sztucznej trawy powinna posiadać atesty (m.in. PZH) oraz wyniki badań laboratoryjnych - badania na zgodność FIFA Quality Concept for Football Turf, które potwierdzą minimalne parametry trawy syntetycznej dla standardu FIFA Quality. SWZ pozostaje bez zmian.

#### **Pytanie nr 31**

Czy na terenie inwestycji są niezinwentaryzowane odpady, hałdy ziemi lub inne odpady mogące mieć wpływ na wycenę?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 31**

Na terenie planowanej inwestycji są odpady, które przed budową boisk sportowych zamawiający usunie.

#### **Pytanie nr 32**

Czy na terenie placu budowy są prowadzone prace budowlane przez inne firmy, które mogą wpłynąć na przebieg prac?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 32**

Na terenie na którym planowana jest budowa boisk sportowych Zamawiający nie prowadzi prac budowlanych.

#### **Pytanie nr 33**

Czy w zakresie Umowy będzie wycinka drzew oraz uzyskanie pozwoleń na ww. wycinki?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 33**

W zakresie umowy nie będzie wycinki drzew.

**Pytanie nr 34**

Czy ze względu na panującą pandemię covid-19 i trudności z uzgadnianiem projektowym z gestorami/ zarządcami mediów Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zakresu Umowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 34**

Nie, Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

Sprawę prowadzi:  
Tomasz Pasieczny  
Sporządził:  
Joanna Frąckowiak