LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BIOL. CZYNNA - trawnik
- PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA(ciągi piesze, place)
- PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA Z AŻUROWYCH KRAT
- WEWNĘTRZNA DROGA POŻAROWA
- OPASKA ŻWIROWA
- OGRODZENIE DO USUNIĘCIA
- REZERWA POD MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW (stabilizacja podłoża z geokraty)
- INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Nn
- PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA SN
- KABEL OŚWIETLENIOWY YAKY 5x25
- ISTNIEJĄCA LATARNIA DO USUNIĘCIA
- OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA

KABLE DO PRZEBUDOWY:
- KSn1 – KABEL K-498, 10kV, HAKFYA 3x150 RELACJI STACJA WRW1899 RACŁAWICKA 62 – STACJA WRW1918 RACŁAWICKA 7/9 PPK
- KSn2 – KABEL K-498, 10kV, HAKFYA 3x150 RELACJI STACJA WRW1899 RACŁAWICKA 62 – STACJA GPZ R-15k SKARBKOWÓW
- Kn3 – KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA YAKY 4x120 WRW1899 – ZK2a RACŁAWICKA 56 ZK-WRW193244wraz z odgałęzieniami do ZK1a RACŁAWICKA 60a WRW118502 oraz ZK1a RACŁAWICKA 58 WRW118501
- Kn4 – KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA YAKY 4x120 RELACJI ZESTAW ZŁĄCZOWY ZK3a RACŁAWICKA 6 DZ.16/1 NR ZK-WRW118503 DO STACJI WRW1899 RACŁAWICKA 62
- Kn5 – KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA YAKY 4x120 RELACJI STACJA WRW1893 RACŁAWICKA 15/19 (P.B) – STACJA TRANSFORMATOROWA WRW1899 RACŁAWICKA 62

KABLE DO PRZEBUDOWY
- KSn1a – KABEL K-498, 20kV, YHAKXS 3x1x240 RELACJI STACJA WRW1899 RACŁAWICKA 62 – STACJA WRW1918 RACŁAWICKA 7/9 PPK
- KSn2a – KABEL K-498, 20kV, YHAKXS 3x1x240 RELACJI STACJA WRW1899 RACŁAWICKA 62 – STACJA GPZ R-15k SKARBKOWÓW
- Kn3a – KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA YAKXS/1kV 4x120 WRW1899 – ZK2a RACŁAWICKA 56 ZK-WRW193244wraz z odgałęzieniami do ZK1a RACŁAWICKA 60a WRW118502 oraz ZK1a RACŁAWICKA 58 WRW118501
- Kn4a – KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA YAKXS/1kV 4x120 RELACJI ZESTAW ZŁĄCZOWY ZK3a RACŁAWICKA 6 DZ.16/1 NR ZK-WRW118503 DO STACJI WRW1899 RACŁAWICKA 62
- Kn5a – KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA YAKY 4x120 RELACJI STACJA WRW1893 RACŁAWICKA 15/19 (P.B) – STACJA TRANSFORMATOROWA WRW1899 RACŁAWICKA 62

- ODCINEK NIECZYNNEGO CIEPŁOCIĄGU DO LIKWIDACJI
- kd INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO USUNIĘCIA
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DROGOWEJ
- OCIEPLENIE WORKAMI Z KERAMZYTEM
- WPUSTY DROGOWE
- SSR SEPARATOR LAMELOWY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM
- wymiana odcinka INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- wymiana odcinka INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
- odtworzenie ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ
- PROJEKTOWANE NASADZENIA (krzewy, bluszcz)

BILANS POWIERZCHNI:

TEREN ISTNIEJĄCY:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 4 052,1m² = 30%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 3 599,6m² = 27%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 5 774m² = 43%

TEREN PROJEKTOWANY:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 4 052,1m² = 30%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 3 330,1m² = 25%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 6 043,5m² = 45%

INWESTOR:	GMINA WROCŁAW pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PERBO - INWESTYCJE Sp. z o.o. sp.k. ul. Przegon 20 30-209 Kraków e-mail: sekretariat@perbo-inwestycje.pl
PROJEKT:	**BUDOWA DOJAZDOWEJ DROGI POŻAROWEJ - odcinek od wjazdu z ul. Racławickiej 62 do granicy opracowania realizowanej budowy Hali Sportowej wraz z budową parkingów, rozbiórką ogrodzenia oraz infrastrukturą techniczną wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej, przebudową instalacji oświetlenia zewnętrznego, przebudową instalacji kanalizacji deszczowej, wymianą instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej po trasie istniejącej, odtworzenie istniejącej instalacji kanalizacji telekomunikacyjnej oraz likwidacją nieczynnej instalacji ciepłociągu we Wrocławiu na dz. nr 3/11, 3/13, obr.0011 j.e Borek**
PROJEKTANCI:	IMIĘ I NAZWISKO, NR UPRAWNIEŃ: / PODPISY:
PROJEKTANT:	dr inż. arch Piotr Łabowicz nr upr. UAN-I-6400A-85/R/ — mgr inż. Marcin Kulpa nr upr. 06/2002
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. arch. Katarzyna Stopiak mgr inż. arch. Tomasz Barbacki
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Andrzej Poznański nr upr. KL33/89
ARKUSZ:	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZO - TECHNICZNY / BRANŻA: ARCHITEKTURA
	TYTUŁ RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	NUMER RYSUNKU: PZT.01
	SKALA: 1:500 / DATA: 07.2021 / REWIZJA: 00

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Jerzy Filipiak
tel. 505 302 633 upr. 22461
podpisano elektronicznie

USŁUGI GEODEZYJNE - Jerzy Filipiak
Strzelce 72a, 56-410 Dobroszyce
Tel. 505-302-633
NIP 617-202-11-90
podpisano elektronicznie

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części, bez wyraźnego upoważnienia Projektanta (Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118).