



Do zainteresowanych

Wrocław, dn. 13.01.2025 r.

WZP-DZ.271.1.89.2024

ZP/TP/94/2024/WOU/126

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń parteru obiektu
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu,
przeznaczonych na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca – strefa
Sali S 1” - ZP/TP/94/2024/WOU.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela
wyjaśnień na zadane w dniu 08 stycznia 2025 r. pytania:

Pyt. 10

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3
Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.6 - Ramy stalowe pod centrale
wentylacyjne o masie do 700 kg – 4 kpl – proszę o potwierdzenie
ilości. Zgodnie z PW centrala wentylacyjna – 1 szt. zlokalizowana
jest w piwnicy, na dachu zaprojektowano agregaty
CH1(klimatyzacja) i CH do centrali, jednostki zewnętrzne układu CH3
i CH4 montowane są na elewacji.

Odp.10

w poz. tabeli rozliczeniowej 2.3.6 jest 4 szt. a powinno być 3 szt.

Pyt. 11

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3
Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.14 – Podstawy dachowe stalowe –
1 szt., zgodnie z PW układ wywiewny z WC1 ma zostać wpięty do
istniejącej wentylacji, natomiast przejścia przez dach dla układu
czerpnego i wyrzutowego centrali NW1 powinny zostać wykonane na

etapie realizacji S2. Proszę o wyjaśnienie jakiej podstawy dachowej dotyczy pozycja.

Odp.11

usunąć z poz. 2.3.14 . Nie dotyczy, ww element jest wykonany na etapie realizacji sali S2.

Pyt. 12

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.2 – czerpnia i wyrzutnia na dachu – proszę o wyjaśnienie zapisów w pozycji dotyczących czerpni i wyrzutni, które są wyspecyfikowane w pozycjach 2.3.15, 2.3.16.

Odp.12

w poz. tabeli rozliczeniowej 2.3.15 , 2.3.16 zgodnie z projektem należy wykonać czerpnię i wyrzutnię układu centrali NW1

Pyt. 13

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.3 - system chłodzenia CH1 - parter sala S1 + czerpnia i wyrzutnia na dachu, maszynownia w piwnicy CH1 – proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących czerpni i wyrzutni oraz maszynowni w piwnicy. System chłodzenia CH1 nie przechodzi przez maszynownię w piwnicy, nie ma czerpni i wyrzutni.

Odp.13

poz. 2.3.3 ma być wykonany system chłodzenia CH1 - parter sala S1 Czerpnię i wyrzutnię wykreślić.

Pyt. 14

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.20, 2.3.21 - Kratki wentylacyjne nawiewne prostokątne - do przewodów stalowych, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie, razem 5 szt. Zgodnie zestawieniem elementów wentylacji brak kratki na przewodach wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie.

Odp.14

poz. tabeli rozliczeniowej 2.3.20 , 2.3.21 Kratki wentylacyjne na przewodach wentylacyjnych nie występują,

Pyt.15

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.17 - Anemostaty kołowe wg szczegółowej specyfikacji w projekcie, nawiewne – 10 szt., zgodnie z PW – 12 szt. proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.15

poz 2.3.17 ma być 12 szt anemostatów,

Pyt. 16

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.18 - Anemostaty kołowe wg szczegółowej specyfikacji w projekcie, nawiewne – 6 szt., zgodnie z PW – 9 szt. proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp.16

dział 2.3 poz 2.3.18 ma być anemostatów kołowych 9 szt.

Pyt 17

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna, poz. 2.3.19 - Kłapa przeciwpożarowa okrągła, zgodnie z PW jest 7 klap p.poż okrągłych i 2 prostokątne, proszę o wyjaśnienie.

Odp.17

przedmiotowe prace należy ująć w dziale 2.3 poz 2.3.19

Pyt 18

Tabele elementów rozliczeniowych, załącznik nr 4 do SWZ, dział 2.3 Wentylacja mechaniczna – brak w tabeli rozliczeniowej przepustnic, proszę o potwierdzenie że należy je ująć w pozycjach dotyczących kanałów wentylacyjnych.

Odp.18

przedmiotowe prace należy ująć w pozycjach kanałów wentylacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym

Pyt 19

Wentylacja mechaniczna – zgodnie z opisem do projektu punkt 5.2 (str. 16): wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej i przewodów elastycznych, natomiast w załączniku nr 2: zestawienie elementów wentylacji mechanicznej w kolumnie materiał przy kanałach prostokątnych i okrągłych znajduje się w kolumnie

Odp.19

kanały prostokątne podane w załączniku nr 2 należy wykonać z blachy ocynkowanej

Pyt 20

Węzeł sanitarny nr 1 - Proszę o informację w której pozycji Tabeli elementów rozliczeniowych – wyposażenie zał.5 do SIWZ należy uwzględnić montaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu 03.1 (podręczny magazyn akt) i pomieszczeniu 12 (pomieszczenie socjalne),

Odp.20

w zał. nr 5 wyposażenie montaż urządzeń sanitarnych w pom. 03.1 / magazyn podręczny akt/ należy ująć w poz. 1.2.3.1. natomiast w pomieszczeniu socjalnym 1.1.4.1

Pyt 21

Węzeł sanitarny nr 1 – zgodnie z projektem urządzenia sanitarne mają być włączone do istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w piwnicy (archiwum). Proszę o udostępnienie dokumentacji Rzut piwnicy wraz z inwentaryzacją istniejących instalacji.

Odp.21

Zgodnie z projektem urządzenia mają być włączone do istniejących instalacji wod-kan i co. na poziomie stropu remontowanych pomieszczeń. Rzutu piwnicy wraz inwentaryzacją nie posiadamy.

Pyt 22

Zgodnie z rys. IS02 „Instalacja centralnego ogrzewania-rzut parteru sala S1” projekt zakłada montaż grzejników modernizacyjnych oraz zaworowych. Proszę o weryfikację w dziale 2.2. Tabeli elementów rozliczeniowych dla strefy Sali S1 pozycji od 2.2.6 do 2.2.12 pod względem typów, ilości i wyposażenia.

Odp.22

grzejniki w strefie sali S1 od 2.2.6 do 2.2.12 należy wyposażyć w głowice termoregulacyjne, zawory odcinające

- wykaz grzejników przewidzianych do montażu 11KV
wysokość 500 x 520 mm ,
600x400mm,
600x720mm
600x920mm
600x1400 mm,
600x1800mm,
600x2000mm,
600x3000mm,
900x600 mm
- wykaz grzejników przewidzianych do montażu 21KV
wysokość 600x1400 mm
600x2000 mm
900x600 mm
- wykaz grzejników przewidzianych do montażu 22KV
600x520mm
- wykaz grzejników do montażu 33KV
500x600mm
600x520mm
600x600 mm

600x720mm

600x800mm

900x720mm

Ponadto Zamawiający informuje, iż załącza Tabele elementów rozliczeniowych zawierających powyższe odpowiedzi.