



Do Wykonawców

Wrocław, 15.01.2025 r.

WZP-DZ.271.1.89.2024

ZP/TP/94/2024/WOU/229

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń parteru obiektu
Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu,
przeznaczonych na potrzeby Centrum Obsługi Mieszkańca – strefa
Sali S 1” - ZP/TP/94/2024/WOU.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela
wyjaśnień na zadane w dniu 14 stycznia 2025 r. pytanie:

Pytanie 23

W nawiązaniu do dzisiejszych odpowiedzi Zamawiającego na pytania
oferentów (WZP-DZ.271.1.89.2024, ZP/TP/94/2024/WOU/126)
bardzo proszę o weryfikację odpowiedzi na pytanie 22, jak i
skorygowanej Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla robót z dnia
dzisiejszego w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

W szczególności:

a) w Państwa odpowiedzi, jak i w Tabeli Rozliczeniowej wskazano
sześć typów grzejników 3-płytowych - tymczasem na rys. nr IS02 -
Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru, sala S1 widnieje
tylko jeden tego typu grzejnik (w pom. nr 04 mamy grzejnik
33K/554x720 mm),

- b) w udostępnionej w dniu dzisiejszym Tabeli Elementów Rozliczeniowych dla robót w pozycjach od 2.2.8 do 2.2.26 wskazaliście Państwo łącznie 19 sztuk grzejników i każdy w ilości 1 szt, co łącznie daje 19 szt., podczas gdy na rys. nr IS02 - Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru, sala S1 znajduje się 25 sztuk grzejników,
- c) proszę wskazać miejsce usytuowania grzejników 11KV 600x2000 mm (poz. 2.2.15),
- d) proszę o wskazanie w której pozycji ująć grzejniki (różnych typów) o wysokości 554 mm,
- e) Bardzo proszę o wyjaśnienie miejsca posadowienia centrali wentylacyjnej NW1 w maszynie w piwnicy w świetle Państwa odpowiedzi na pytanie 21, w której wskazaliście Państwo, że nie posiadacie "rzutu piwnicy wraz z inwentaryzacją".

Odp. 23

- a) Rysunek ISO2 - instalacja centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniu 04 mamy jeden grzejnik 33K/554x720 mm i drugi 22K/554x1000mm
- b) Tak. Ma być ogółem na sali S1 zainstalowanych 25 szt. grzejników.
- c) Grzejniki o mocy 11KV należy zamontować w pomieszczeniu 08 - 2 szt. 3000x600mm i w pomieszczeniu WC 1A. - 1 szt. 900x600 mm
- d)W tabeli elementów rozliczeniowych podano grzejniki różnych typów o wysokości 554 mm są to
pomieszczenie nr 11 - 2 szt. 554x400 mm
sala S1 - 3 szt. o długości 520, 400, 600.
pom. matki - 1 szt. o długości 400,
pom. 03.1 - 1 szt., o długości 1000,
korytarz 2 - 1 szt. długości 600,
pom. 01 - 1szt., o długości 1200,
pom. 02 - 1 szt. o długości 1220,
pom. 03 - 1 szt. o długości 1800,
pom. klatki schodowej k1 - 1 szt., o długości 800,

pom. 05 – 1 szt. o długości 400,
pom. 05 – 1 szt. o długości 1600,
pom. 06 - 1 szt. o długości 1800,
pom. 06 - 1 szt. o długości 3000 mm

e) Centralę wentylacyjną NW1 posadowić należy w pomieszczeniu piwnicznym nr 038 pokazanym na rysunku IS011 PW. Jest to pomieszczenie pod salą S2, która została wykonana w I etapie robót.

Załącznikiem do niniejszej odpowiedzi jest tabela elementów rozliczeniowych.

Z up. Prezydenta

Ewa Kulik

Dyrektor WZP