

Urząd Miejski Wrocławia

pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
ADRES INWESTYCJI : ul. G. Zapolskiej 4, ul. Bogusławskiego 8,10, ul. Świdnickiej 53, pl. Nowy Targ 1-8, ul. Kotlarskiej 41, ul. Bernardyńskiej 5, ul. Komuny Paryskiej 39-41, ul. Kuźniczej 43-45, 56, Sukiennicach 8, 9, 10, Przejściu Żelazniczym 1, Rynku -Ratusz 7-9, Rynku 13, ul.
INWESTOR : Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia
ADRES INWESTORA : pl. Nowy Targ 1-8; Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU (W POSTĘPOWANIU)
BRANŻA : Budowlana,
DATA OPRACOWANIA : 21,07.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21,07.2025

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT WYKONANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKTACH URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA.					
1	45410000-4	ROBOTY TYNKARSKIE			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-04	100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0728-03	100.00	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
6	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1604-03	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
7	KNR 2-	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	02r.16z.sz.5.15	(poz.:5)			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	30.00	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
9	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
d.1	0902-01 z.sz.5.6. 9911	150.00	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
10	KNR AT-	Ręczne wykucie bruzdy	m		
d.1	270105-01	30.00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
11	KNR AT-	Zasklepienie rysy	m		
d.1	270105-04	30.00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
12	KNR AT-	Ręczne rozkucie rysy	m		
d.1	270105-03	30.00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNR AT-	Naprawa bruzdy	m		
d.1	270105-02	30.00	m	30.00	
				RAZEM	30.00
14	Kalkulacja	Naprawa uszkodzonych ścian za pomocą systemowych spirali zbrojeniowych o średnicy 8,0 mm.	m		
d.1	własna	14.00	m	14.00	
				RAZEM	14.00
15	wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
d.1		10.00	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
2	45432100-5	KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG			
16	KNR 4-	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
d.2	010818-05analogia	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
17	KNR 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	010818-05	400.00	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.2	0816-06	500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
19	KNR 4-	Oczyszczenie podłoża po zerwanym subicie	m ²		
d.2	010211-01	analogia	m ²	500.00	
		500.00		RAZEM	500.00
20	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek	m ²		
d.2	010819-05	400.00	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	1800.00	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
22	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-02	1800.00	m ²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
23	KNR 2-	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.2	021111-01	analogia	m ²	400.00	
		400.00		RAZEM	400.00
24	KNR 2-	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.2	021111-08	600.00	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
25	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - tarkett	m ²		
d.2	1112-05	500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
26	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1112-09	500.00	m ²	500.00	
				RAZEM	500.00
27	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek gresu technicznego (min. R10) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.2	0206-03	280.00	m ²	280.00	
				RAZEM	280.00
28	KNR 0-12	Cokoliki z płytek gresu technicznego (min. R10) o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.2	1119-02	120.00	m	120.00	
				RAZEM	120.00
29	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek gresowych (min. R11 i klasa 32) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.2	0206-03	400.00	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
30	KNR 0-12	Cokoliki z płytek gresowych podłogowych (min. R11 i klasa 32) o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.2	1119-02	210.00	m	210.00	
				RAZEM	210.00
31	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.2	0816-02	800.00	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
32	KNR-W 4-	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.2	010819-07	poz.31	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
33	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.2	0815-08	wycena indywidualna	m	60.00	
		60.00		RAZEM	60.00
34	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - klasa 33 (AC 5)	m ²		
d.2	202 1136-01	200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
35	KNR W-01	Przygotowanie wylewki pod montaż - szlifowanie	m ²		
d.2	0102-01	analogia	m ²	300.00	
		300.00		RAZEM	300.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	NNRNKB	Gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	202 1134-01	300.00	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
37	KNNR 2	Okładziny podłogowe z paneli winylowych drewnopodobnych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej	m ²		
d.2	1205-09	300.00	m ²	300.00	
	analogia			RAZEM	300.00
38	wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
d.2		21.50	m ³	21.50	
				RAZEM	21.50
3 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ					
39	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.3	0903-01	16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
40	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.3	0354-04	16.00	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
41	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
d.3	021026-01	17.63	m ²	17.63	
				RAZEM	17.63
42	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1022-01	17.63	m ²	17.63	
				RAZEM	17.63
43	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wykończone o izolacyjności akustycznej min 28dB	m ²		
d.3	1022-01	11.07	m ²	11.07	
				RAZEM	11.07
44	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.3	0903-01	10.00	szt.	10.00	
	analiza indywidualna okna			RAZEM	10.00
45	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pełnych z ościeżnicą regulowaną - Drzwi z kontrolą dostępu ((0.80*2.00)*12)	m ²		
d.3	0702-05		m ²	19.20	
				RAZEM	19.20
46	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane drewniane o pow. do 2.5 m ² wykonywane na indywidualne zamówienie.	m ²		
d.3	0930-10	15.00	m ²	15.00	
	analogia			RAZEM	15.00
47	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane drewniane o pow. ponad 2.5 m ² wykonywane na indywidualne zamówienie.	m ²		
d.3	0930-11	45.00	m ²	45.00	
	analogia			RAZEM	45.00
48	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
d.3	0928-10	15.00	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
49	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.3	0928-11	45.00	m ²	45.00	
				RAZEM	45.00
50	wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
d.3		6.00	m ³	6.00	
				RAZEM	6.00
4 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE					
51	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.4	1202-09	400.00	m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
52	KNR 4-	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.4	011202-07	270.00	m ²	270.00	
				RAZEM	270.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		1600.00	m ²	1600.00	
				RAZEM	1600.00
54	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		820.00	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
55	KNR 2-02 d.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		240.00	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
56	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		240.00	m ²	240.00	
				RAZEM	240.00
57	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		820.00	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
58	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1000.00	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
59	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2200.00	m ²	2200.00	
				RAZEM	2200.00
60	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		260.00	m ²	260.00	
				RAZEM	260.00
61	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		400.00	m	400.00	
				RAZEM	400.00
62	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		250.00	m ²	250.00	
				RAZEM	250.00
63	KNR-W 4- d.4 011216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1400.00	m ²	1400.00	
				RAZEM	1400.00
64	wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
		1.40	m ³	1.40	
				RAZEM	1.40
5	45450000-6	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE			
65	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		18.00	m ³	18.00	
				RAZEM	18.00
66	KNR 4-01 d.5 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
		10.00	m ³	10.00	
				RAZEM	10.00
67	KNR 4-01 d.5 0804-07 korytarz	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
68	KNR 4-01 d.5 0426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych	m ²		
		90.00	m ²	90.00	
				RAZEM	90.00
69	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		80.00	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
70	KNR-W 4-01 d.5 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		80.00	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
71	KNR-W 4-01 d.5 0440-05	Rozebranie sufitu podwiesznego	m ²		
		60.00	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.5	KNR-W 4-010821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		120.00	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
73 d.5	KNR 2-020822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²		
		107.00	m ²	107.00	
				RAZEM	107.00
74 d.5	KNR 2-022003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
		320.00	m ²	320.00	
				RAZEM	320.00
75 d.5	KNR 2-022003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
		180.00	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
76 d.5	KNR 2-022003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
		80.00	m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
77 d.5	KNR 0-142011-02	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75-01	m ²		
		30.00	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
78 d.5	KNR 2-022006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m ²		
		150.00	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
79 d.5	KNR 2-022006-06	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na zaprawie na ścianach	m ²		
		150.00	m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
80 d.5	KNR-W 4-010821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		20.00	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
81 d.5	KNR 2-021215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ²	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
82 d.5	wycena indywidualna	Zakup i dostawa płyt ochronnych zabezpieczających ściany o wymiarach 400x1000	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
83 d.5	wycena indywidualna	Montaż płyt ochronnych zabezpieczających ściany o wymiarach 400x1000	szt.		
		10.00	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
84 d.5	KNR-W 2-021029-05	Ścianki ustępowe systemowe z płyt HPL gr 12 mm, okucia aluminiowe	m ²		
		60.00	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
85 d.5	KNR 2-022011-012011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		200.00	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
86 d.5	KNR-W 2-022702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²		
		450.00	m ²	450.00	
				RAZEM	450.00
87 d.5	wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
		3.21	m ³	3.21	
				RAZEM	3.21
88 d.5	KNR AT-220105-06 analogia	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm Akrylowanie	m		
		26.00	m	26.00	
				RAZEM	26.00
89 d.5	KNR-W 4-010920-03 analogia	Zerwanie desek oparciowych i demontaż karnisza	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
90	KNR-W 4-01 d.5 0920-03 analogia	Dostawa i montaż odbojników drzwiowych i okiennych	szt.		
		6.00	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
91	KNR 2-02 d.5 1215-01 analogia	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
92	KNR 2-17 d.5 0113-01 analiza indywidualna	Przewody wentylacyjne z rur SPIRO o śr.100 mm - udział kształtek do 35 %	m		
		1.50*2+0.90+1.20+1.30*2	m	7.70	
				RAZEM	7.70
93	KNR 2-17 d.5 0138-01 analiza indywidualna	Kratki wentylacyjne śr.100 do przewodów stalowych	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
94	KNR 2-15 d.5 0220-05 analiza indywidualna	Montaż z blatów pod umywalkę	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	2.00
6	45262510-9	ROBOTY KAMIENIARSKIE			
95	KNR 4-01 d.6 0807-04	Zerwanie posadzek z masy lastrykowej (30x30cm)	m ²		
		42.00	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
96	KNR 4-01 d.6 0212-01	Rozbiórka elementów podłoża betonowego o grubości do 10 cm	m ³		
		30.00	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
97	KNR-W 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe B15 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		30.00	m ³	30.00	
				RAZEM	30.00
98	KNR 2-02 d.6 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów podłoża betonowego - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		1.20	t	1.20	
				RAZEM	1.20
99	KNR 2-02 d.6 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
		300.00	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
100	KNR-W 2-02 d.6 1101-02	Podkłady betonowe B15 w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podkładzie betonowym	m ³		
		25.00	m ³	25.00	
				RAZEM	25.00
101	KNR-W 2-02 d.6 2101-09 z.sz. 5.3. z.sz. 5.4 analogia	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 3 cm - skały granitowe - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
102	KNR-W 2-02 d.6 2101-09 z.sz. 5.3. z.sz. 5.4 analogia	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 3 cm - skały piaskowe - roboty renowacyjne - suchy montaż przed obsadzeniem	m ²		
		50.00	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
103	wycena indywidualna d.6	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
		4.26	m ³	4.26	
				RAZEM	4.26