



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2431/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 12573 (77108N!) WROCŁAW BEMA PLAZA (PWR_WROCŁAW_BEMAPLAZA)

Adres: WROCŁAW, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 2, Powiat m. Wrocław, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-10-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCŁAW, PL. GEN. JÓZEFA BEMA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12573 (77108N!) WROCŁAW BEMA PLAZA (PWR_WROCŁAW_BEMAPLAZA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł
Supernak Jacek

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest w budynku oraz na dachu. Anteny zawieszono instalacja wewnętrzna i na maszcie usytuowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu w budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	80010173 Kathrein	69	dookólna	nd	>3.0	<15**
2	900/1800/2100	742290 Kathrein	1	355	12*/12*/12*	25.5	15

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) na antenę

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-10-23	08:50-11:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		10.4	14.3	71.6	69.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-37	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	Z3- Z32.4180.34.2025.826.3	27 marca 2025

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	W otoczeniu anteny 1	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
2	W otoczeniu anteny 2	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
3	W otoczeniu anteny 3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
4	W otoczeniu anteny 4	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
5	W otoczeniu anteny 5	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
6	W otoczeniu anteny 6	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
7	W otoczeniu anteny 7	2.0	1.5	2	0.07	-
8	W otoczeniu anteny 8	2.0	1.3	1.7	0.06	-
9	W otoczeniu anteny 9	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
10	W otoczeniu anteny 10	2.0	1.9	2.5	0.09	-
11	W otoczeniu anteny 11	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
12	W otoczeniu anteny 12	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
13	W otoczeniu anteny 13	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
14	W otoczeniu anteny 14	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
15	W otoczeniu anteny 15	2.0	1.9	2.5	0.09	-
16	W otoczeniu anteny 16	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
17	W otoczeniu anteny 17	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
18	W otoczeniu anteny 18	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
19	W otoczeniu anteny 19	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
20	W otoczeniu anteny 20	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
21	W otoczeniu anteny 21	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
22	W otoczeniu anteny 22	2.0	1.4	1.8	0.07	-
23	W otoczeniu anteny 23	2.0	1.9	2.5	0.09	-
24	W otoczeniu anteny 24	2.0	1.4	1.8	0.07	-
25	W otoczeniu anteny 25	2.0	1.8	2.4	0.08	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

26	W otoczeniu anteny 26	2.0	2.2	2.9	0.1	-
27	W otoczeniu anteny 27	2.0	1.6	2.1	0.07	-
28	W otoczeniu anteny 28	2.0	1.3	1.7	0.06	-
29	W otoczeniu anteny 29	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
30	W otoczeniu anteny 30	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
31	W otoczeniu anteny 31	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
32	W otoczeniu anteny 32	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
33	W otoczeniu anteny 33	2.0	1.4	1.8	0.07	-
34	W otoczeniu anteny 34	2.0	1.6	2.1	0.07	-
35	W otoczeniu anteny 35	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
36	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.1" 17°2'29.4"
37	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.5" 17°2'29.0"
38	PKP na az. 339° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.8" 17°2'28.7"
39	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'7.0" 17°2'29.0"
40	W otoczeniu anteny 36	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
41	W otoczeniu anteny 37	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-
42	W otoczeniu anteny 38	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	-

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	W otoczeniu anteny 1	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
2	W otoczeniu anteny 2	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
3	W otoczeniu anteny 3	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
4	W otoczeniu anteny 4	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
5	W otoczeniu anteny 5	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
6	W otoczeniu anteny 6	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
7	W otoczeniu anteny 7	2.0	0.004	0.005	0.07	-
8	W otoczeniu anteny 8	2.0	0.003	0.005	0.06	-
9	W otoczeniu anteny 9	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
10	W otoczeniu anteny 10	2.0	0.005	0.007	0.09	-
11	W otoczeniu anteny 11	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
12	W otoczeniu anteny 12	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
13	W otoczeniu anteny 13	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
14	W otoczeniu anteny 14	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
15	W otoczeniu anteny 15	2.0	0.005	0.007	0.09	-
16	W otoczeniu anteny 16	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
17	W otoczeniu anteny 17	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
18	W otoczeniu anteny 18	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
19	W otoczeniu anteny 19	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
20	W otoczeniu anteny 20	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
21	W otoczeniu anteny 21	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
22	W otoczeniu anteny 22	2.0	0.004	0.005	0.07	-
23	W otoczeniu anteny 23	2.0	0.005	0.007	0.09	-
24	W otoczeniu anteny 24	2.0	0.004	0.005	0.07	-
25	W otoczeniu anteny 25	2.0	0.005	0.006	0.09	-
26	W otoczeniu anteny 26	2.0	0.006	0.008	0.1	-
27	W otoczeniu anteny 27	2.0	0.004	0.006	0.08	-
28	W otoczeniu anteny 28	2.0	0.003	0.005	0.06	-
29	W otoczeniu anteny 29	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
30	W otoczeniu anteny 30	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	W otoczeniu anteny 31	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
32	W otoczeniu anteny 32	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
33	W otoczeniu anteny 33	2.0	0.004	0.005	0.07	-
34	W otoczeniu anteny 34	2.0	0.004	0.006	0.08	-
35	W otoczeniu anteny 35	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
36	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.1" 17°2'29.4"
37	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.5" 17°2'29.0"
38	PKP na az. 339° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.8" 17°2'28.7"
39	GKP w odległości poziomej 106m od anteny sektorowej az. 355°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'7.0" 17°2'29.0"
40	W otoczeniu anteny 36	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
41	W otoczeniu anteny 37	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-
42	W otoczeniu anteny 38	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	-

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 31% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2-11 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 12573 (77108N!) WROCŁAW BEMA PLAZA (PWR_WROCŁAW_BEMAPLAZA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2-11. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 12. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Angelika
Okoniewska

Date / Data: 2025-
10-29 16:56

**BARBARA
STELMASZYK**

Elektronicznie podpisany
przez BARBARA STELMASZYK
Data: 2025.10.30 08:31:13
+01'00'

Koniec sprawozdania




Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA (77108N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Usytuowanie pionów pomiarowych na parterze
SKALA 1:650	Legenda: Pion pomiarowy Antena wewnętrzna




Załącznik nr 4	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie 1
SKALA 1:650	Legenda: ● Pion pomiarowy ● Antena wewnętrzna




Załącznik nr 5	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie 2
SKALA 1:650	Legenda: Pion pomiarowy Antena wewnętrzna




Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA
(PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA)
Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie 3




Załącznik nr 7	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie 4
SKALA 1:650	Legenda: Pion pomiarowy Antena wewnętrzna




Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 9	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie 6
SKALA 1:650	Legenda: Pion pomiarowy Antena wewnętrzna





Załącznik nr 11	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCLAW BEMA PLAZA (PWR_WROCLAW_BEMAPLAZA) Usytuowanie pionów pomiarowych na poziomie -2
SKALA 1:650	Legenda:  Pion pomiarowy  Antena wewnętrzna



Załącznik nr 12	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 12573 (77108N!) WROCŁAW BEMA PLAZA (PWR_WROCŁAW_BEMAPLAZA) Dokumentacja fotograficzna
-----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.