

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ZAKŁADANIE ZIELENI				
1	KNR 2-21	Założenie łąki kwietnej (wraz z zabiegami przygotowującymi glebę: praca gle-	m ²		
d.1	0407-05	bogryzarką, wygrabienie, wyrównanie, wysianie gotowej mieszanki nasion, zwałowanie)	m ²	64,000	
		64			
				RAZEM	64,000
2		Przygotowanie terenu pod powierzchnie wysypane korą , żwirem i kamieniami	m ²		
d.1	analiza in-	(oczyszczenie, wyrównanie i wygrabienie)	m ²	305,000	
	dywidualna	305			
				RAZEM	305,000
3		Regeneracja trawników zniszczonych podczas prac (wertykulacja, wysiew na-	m ²		
d.1	analiza in-	sion trawy regeneracyjnej, zwałowanie, podlanie nawożenie)	m ²	66,000	
	dywidualna	66			
				RAZEM	66,000
4		Zakup i dostawa roślin zgodnie z wykazem - załącznik NR 1	kpl		
d.1	analiza in-	1	kpl	1,000	
	dywidualna				
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew liściastych i iglastych z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
d.1	0323-05	6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 2-21	Sadzenie krzewów liściastych i iglastych z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok.	szt.		
d.1	0302-05	0.35 m	szt.	62,000	
		62			
				RAZEM	62,000
7	KNR 2-21	Sadzenie bylin i traw z zaprawą dołów śr./gł. 0,25m	szt.		
d.1	0414-02	15,5	szt.	15,500	
				RAZEM	15,500
8	KNR 2-21	Sadzenie roślin okrywowych z zaprawą dołów śr/gł. 0,25m	szt.		
d.1	0414-09	105	szt.	105,000	
				RAZEM	105,000
9	KNR 2-21	Sadzenie pnączy z zaprawą dołów śr/gł. 0,25m	szt.		
d.1	0416-01	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
10		Ziemia 80l uniwersalna do zaprawy dołów i donic betonowych (ok. 3 rośliny	szt.		
d.1	analiza in-	worek) Zakup i dostawa	szt.	64,000	
	dywidualna	64			
				RAZEM	64,000
11		Palikowanie drzew z materiałem(3 paliki 5cm/250cm, poprzeczki śr 5cm po-	kpl		
d.1	analiza in-	przeczne mocowanie taśmą szer 4cm) wraz z materiałem	kpl	6,000	
	dywidualna	6			
				RAZEM	6,000
12	KNNR 11	Ułożenie agrowłókniny 50g pod powierzchnie wysypane żwirem i kamieniami z	m ²		
d.1	0702-01	materiałem i dostawą (z zapasem)	m ²	220,000	
		220			
				RAZEM	220,000
13	KNR 2-21	Kora drzew iglastych 0-60mm 80l (1,5 worka na m2) - 101m2 z dostawą	m ²		
d.1	0213-01	151	m ²	151,000	
				RAZEM	151,000
14	KNR 2-21	Rozścielenie kory ogrodniczej mielonej z drzew iglastych wokół drzew, krze-	m ²		
d.1	0213-01	wów i bylin - ręczne gr. 5cm	m ²	101,000	
		101			
				RAZEM	101,000
15		Dostawa żwiru płukanego 16/32 (25m2)	t		
d.1	analiza in-	1,5	t	1,500	
	dywidualna				
				RAZEM	1,500
16		Żwir płukany 8/16 (143m2) z dostawą	t		
d.1	analiza in-	9	t	9,000	
	dywidualna				
				RAZEM	9,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	analiza in- dywidualna	Piasek płukany 0-2 z dostawą	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1	analiza in- dywidualna	Kamień płukany 60/120mm (36) z dostawą	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
19 d.1	analiza in- dywidualna	Rozwozenie taczka żwiru na rabaty (frakcja 32)	m ²		
		204	m ²	204,000	
				RAZEM	204,000
20 d.1	analiza in- dywidualna	Zakup oraz montaż elementów konstrukcji podpory na pnącza 300x300x250 wg projektu z dostawą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1	analiza in- dywidualna	Zakup elementów oraz montaż konstrukcji podpory na pnącza 300x100x250 wg. projektu, z dostawą	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000