

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ZAKŁADANIE ZIELENI				
1 d.1	KNR 2-21 0407-05	Wykonanie łąki kwietnej siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III 333	m ² m ²	 333,000	
				RAZEM	333,000
2 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - przygotowanie terenu pod rabaty 318	m ² m ²	 318,000	
				RAZEM	318,000
3 d.1	analiza indywidualna	Zakup i dostawa roślin zgodnie z wykazem - załącznik NR 1 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 2-21 0323-05	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
5 d.1	KNR 2-21 0323-01	Sadzenie drzew na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m 60	szt. szt.	 60,000	
				RAZEM	60,000
7 d.1	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie kwietników bylinami i trawami z zaprawą dołów; średnica/głębokość:0,25m 794	m ² m ²	 794,000	
				RAZEM	794,000
8 d.1	KNR 2-21 0416-01	Obsadzenie pnączy z zaprawą dołów z zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0,25m 106	szt. szt.	 106,000	
				RAZEM	106,000
9 d.1	analiza indywidualna	Zakup i dostawa ziemi urodzajnej (80l/worek) 161	szt. szt.	 161,000	
				RAZEM	161,000
10 d.1	analiza indywidualna	Palikowanie drzew z materiałem (3 paliki 5cm/250cm, 3półwałki śr. 5cm poprzeczne, mocowanie taśmą sze. 4cm) 13	kpl kpl	 13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.1	KNR 2-21 0404-04	Regeneracja trawników zniszczonych podczas prac (wertykulacja wysiew nasion trawy regeneracyjnej, zwałowanie, podlanie, nawożenie). Do regeneracji przyjęto 50% powierzchni trawnika pozostałego po realizacji prac. 539	m ² m ²	 539,000	
				RAZEM	539,000
12 d.1	KNR 2-21 0213-01	Kora drzew iglastych zakup i dostawa, worki 80l 469	szt. szt.	 469,000	
				RAZEM	469,000
13 d.1	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie kory drzew iglastych wokół drzew i krzewów Krotność = 2 318	m ² m ²	 318,000	
				RAZEM	318,000