

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 5-031	Wytyczenie zakresu prac w terenie, obmiarowanie, usługa geodezyjna.	kpl		
d.1	0101-02	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	TZKNC N-K/	Inwentaryzacja powykonawcza posadzonych drzew wraz z naniesieniem lokalizacji do SIP ZZM we Wrocławiu	kpl		
d.1	I t.17-d.04	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 2-21	Zabezpieczenie terenu prac (taśma ostrzegawcza, oznaczenia, deskowanie osłona 10szt. ist. drzew)	kpl		
d.1	0107-03	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 1	Usunięcie warstwy darniny gr. do 5cm (pod ławkę kwietną oraz powierzchnie wysypane korą i żwirem)	m ²		
d.1	0113-01	315	m ²	315,000	
				RAZEM	315,000
5	KNR 4-01	Załadunek i wywóz darniny wraz z kosztami składowania. do 15km	m ³		
d.1	0108-06	20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm ręcznie	m ²		
d.1	0113-01	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
7	KNR 4-01	Załadunek i wywóz darniny wraz z kosztami składowania.	m ³		
d.1	0108-06	15	m ³	15,000	
				RAZEM	15,000
2 PRACE ROZBIÓRKOWE / ROZSZCZELNIENIE NAWIERZCHNI					
8	TZKNBK IV	Demontaż elementów ceglanego murku 7mb:25cmx50cm i stołu betonowego wym 1,5x2,5m	m ²		
d.2	-537	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
9	analiza indywidualna	Usunięcie płyt betonowych 50x50x7	m ²		
d.2		34	m ²	34,000	
				RAZEM	34,000
10	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy podbudowy na głębokość 15cm ręcznie	m ³		
d.2	0220-01	5,1	m ³	5,100	
				RAZEM	5,100
11	KNR 4-01	Załadunek i wywóz gruzu wraz z kosztami składowania do 15km	m ³		
d.2	0108-12	7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
3 PRACE MONTAZOWE ELEMENTÓW NAWIERZCHNI					
12	KNNR 6	Ułożenie pojedynczych płyt chodnikowych 50x50 z odzysku na podbudowie piaskowo-cementowej	m ²		
d.3	0503-04	13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
13	KNNR 6	Wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej pod pojedyncze płyty betonowe 50x50cm	m ²		
d.3	0105-06	13,5	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
14	analiza indywidualna	Zakup i dostawa kostki betonowej Cegielka beżowej szarej 10x20x4 cm	m ²		
d.3		5	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
15	analiza indywidualna	Zakup i dostawa kostki betonowej Cegielka beżowej szarej 10x20x6 cm	m ²		
d.3		10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
16	analiza indywidualna	Zakup i dostawa cementu budowlanego 32,5/ worek 25kg	szt		
d.3		46	szt	46,000	
				RAZEM	46,000
17	KNNR 6	Wykonanie na podbudowie piaskowo-cementowej koryta z kostki betonowej 10x20x6 i 10x20x4 cm, do rozprowadzania wody deszczowej w rabaty: (47mbx 0,3m)	m ²		
d.3	0502-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		17,6	m ²	17,600	
				RAZEM	17,600
18 d.3	KNNR 6 0111-01	Wykonanie podbudowy piaskowo-cementowej pod kostkę bet. 10x20x4 i 10x20x6cm (47mbx0,3m)	m ²		
		17,6	m ²	17,600	
				RAZEM	17,600
19 d.3	analiza in- dywidualna	Zakup i dostawa kratki trawnikowej 40x60x4 (20m2 plus 10% na odpad	m ²		
		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
20 d.3	KNNR 6 0103-03	Wyrównanie i przygotowanie podłoża pod kratę trawnikową	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
21 d.3	analiza in- dywidualna	Montaż kratki trawnikowej na istniejącej podbudowie wraz z kotwieniem i zasypaniem żwirem płukanym 8/16	m ²		
		20	m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
22 d.3	analiza in- dywidualna	Dostawa żwiru płukanego 8/16 do wypełnienia kratki trawnikowej (20m2)	m ³		
		1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
23 d.3	KNNR 6 0404-02	Montaż obrzeża typu bord wraz z mocowaniem min 3 kotwy/1mb	m		
		237	m	237,000	
				RAZEM	237,000
4 ZAKŁADANIE ODRODU DESZCZOWEGO					
24 d.4	analiza in- dywidualna	Zakup i dostawa donic ogrodowych Typ A:100x50 h=50cmbez dna , betonowa czarna	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.4	analiza in- dywidualna	Adaptacja donic do potrzeb ogrodu deszczowego: Nawiercenie otworów odpływowych, montaż foli uszczelniającej wewnątrz montaż rur drenażowych, wykonanie odpływu i przelewu awaryjnego z rur kanalizacyjnych fi50mm. Montaż z materiałami	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.4	analiza in- dywidualna	Podpiecie rury spustowej do ogrodu deszczowego - łapacz deszczu wraz z kompletem materiałów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	analiza in- dywidualna	Zakup z dostawą keramzytu 8/16 (worek 50l) do utworzenia substratu glebowego w ogrodzie deszczowym	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 ELEMENTY DODATKOWE					
28 d.5	analiza in- dywidualna	Wydruk, montaż i wykonanie tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.5	analiza in- dywidualna	Montaż, wkopanie w ziemię słupków drewnianych (odgrodenie: plotek linowy) Impregnowane 120/10/10cm (materiały z dostawą)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.5	analiza in- dywidualna	Lina jutowa żeglarska 40mm Juta kręcona żeglarska, materiały z dostawą	mb		
		35	mb	35,000	
				RAZEM	35,000
31 d.5	analiza in- dywidualna	Zakup i montaż z materiałem hoteli dla owadów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.5	analiza indywidualna	Zakup i montaż sześciaków z drewna z odzysku o wym 50x50x50nawiercenie otworów dla owadów	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.5	analiza indywidualna	Montaż budek lęgowych dla ptaków z dostawą i materiałem	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
34 d.5	analiza indywidualna	Montaż paneli z pnączami w ziemi i przymocowanie do elewacji,lub kotwione w gruncie za pomocą uchwytów dystansowych G303 L-80 z kołkami rozporowymi (materiał w wycenie roślin)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
35 d.5	analiza indywidualna	Zakup z dostawą donic ogrodowych 50x50x50 bez dna, czarna wraz z montażem	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.5	analiza indywidualna	Zakup i dostawa donic ogrodowych 100x50x50, czarna wraz z montażem	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.5	analiza indywidualna	Montaż i posadowienie donic betonowych oraz wypełnienie ziemią uniwersalną do zaprawy dołów (materiał: zakładanie zieleni)	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
38 d.5	analiza indywidualna	Zakup z dostawą stacji meteorologicznej półprofesjonalnej Stacja Stevensona, z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	analiza indywidualna	Montaż: Stacji meteorologicznej z wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000