

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 5-031	Wytyczenie zakresu prac w terenie, obmiarowanie, usługa geodezyjna.	kpl		
d.1	0101-02	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	TZKNC N-K/	Dokumentacja i inwentaryzacja - rysunek architektoniczny w skali służący za	kpl		
d.1	I t.17-d.04	siatkę wraz z naniesieniem lokalizacji do SIP ZZM we Wrocławiu.	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3	KNR 2-21	Zabezpieczenie drzew o śr. do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych,	szt.		
d.1	0107-03	zabezpieczenie terenu	szt.	13,000	
		13		RAZEM	13,000
4	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 5 cm za pomocą	m ²		
d.1	0113-01	spycharek	m ²	678,000	
		678		RAZEM	678,000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km grunt.	m ³		
d.1	0108-06	kat. III	m ³	46,000	
		46		RAZEM	46,000
2 PRACE MONTAZOWE ELEMENTÓW NAWIERZCHNI					
6	KNNR 6	Montaż obrzeża typu bord wraz z mocowaniem min. 3 kotwy/mb wraz z mate-	m		
d.2	0404-02	rialem.	m	313,000	
		313		RAZEM	313,000
3 ZBIORNIK NA WODĘ DESZCZOWĄ					
7	analiza in-	Zakup i dostawa: Zbiornik na wodę deszczową 2500l o wymiarach	kpl		
d.3	dywidualna	154x154x181cm, z otworem rewizyjnym śr. 39cm. kolor szary.	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR 2-21	Układanie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm, na podbudowie piasko-	m ²		
d.3	0501-03	wo - cementowej, pod zbiornik na deszczówkę, z materiałem.	m ²	4,000	
		4		RAZEM	4,000
9	analiza in-	Montaż zbiornika na deszczówkę 2500l, wraz z podłączeniem do rynny wg. in-	kpl		
d.3	dywidualna	strukcji.	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4 ELEMENTY DODATKOWE					
10	analiza in-	Tablica informacyjna + wydruk wraz z montażem.	szt		
d.4	dywidualna	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza in-	Zakup i montaż hoteli dla owadów	szt		
d.4	dywidualna	9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
12	analiza in-	Kłoda, pień drzewa wiatrołom min sr. 45cm dł. 2-2,5m, zakup i dostawa.	szt		
d.4	dywidualna	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
13	analiza in-	Montaż kłody i umieruchomienie szpilami z drutu zbrojeniowego fi 12mm	szt		
d.4	dywidualna	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
14	analiza in-	Pień drewniany śr. 35-45cm dł. ok.100cm za kotwione w gruncie	szt		
d.4	dywidualna	12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
15	analiza in-	Grawerowanie wzorów wypalarką lub frezarką na pniach wg. projektu	szt		
d.4	dywidualna	12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.4 analiza indywidualna	Umocowanie pieńków w gruncie na podbudowie ze żwiru.	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
17	d.4 analiza indywidualna	Plaster drewniany 35-45 gr ok 15cm	szt		
		33	szt	33,000	
				RAZEM	33,000
18	d.4 analiza indywidualna	Wykonanie ścieżki z plastrów drewnianych na podsypce żwirowej	szt		
		33	szt	33,000	
				RAZEM	33,000
19	d.4 analiza indywidualna	Żwir 8/16 do warstwy odsączającej pod pieńki, kłody i plastry z transportem.	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.4 analiza indywidualna	Podesty drewniane do obserwacji zjawisk przyrodniczych o wym. 3x2, 5x0,4. Deska tarasowa ryflowana 25mm - 8,5m2, kantówka 50x100mm - 35mb; kantówka 100x100mm - 4,5mb. Montaż z transportem i z materiałem (Rys.3.)	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
21	d.4 analiza indywidualna	Malowanie impregnatem do drewna, kolor dąb jasny, wg. wskazań producenta z materiałem.	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
22	d.4 analiza indywidualna	Zakup i dostawa donic ogrodowych 100x50x50, grafitowa wraz z montażem	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
23	d.4 analiza indywidualna	Montaż i posadowienie donic betonowych oraz wypełnienie ziemią uniwersalną	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
24	d.4 analiza indywidualna	Montaż paneli z pnączami do ściany za pomocą uchwytów dystansowych G303 L-80 z kołkami rozp.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
25	d.4 analiza indywidualna	Zakup z dostawą stacji Seversona meteorologicznej półprofesjonalnej z wyposażeniem.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.4 kalk. własna	Montaż stacji meteorologicznej z wyposażeniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	d.4 analiza indywidualna	Zakup i dostawa podpory pod pnącza - panel ogrodzeniowy	szt		
		17	szt	17,000	
				RAZEM	17,000
28	d.4 analiza indywidualna	Zakup i dostawa podpory pod pnącza - panel ogrodzeniowy 250x153cm, 3krotnie tłoczony, stal ocynkowana, średnica prętów 5mm	szt		
		31	szt	31,000	
				RAZEM	31,000
29	d.4 analiza indywidualna	Zakup i dostawa obejm do montażu ogrodzenia panelowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	d.4 analiza indywidualna	Zakup i dostawa kotwy wbijane w grunt	szt		
		31	szt	31,000	
				RAZEM	31,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.4	analiza indywidualna	Montaż podpory na pnącza z paneli ogrodzeniowych na słupkach, mocowane kotwami do gruntu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000