



obróbka blacharska atyki, kolor stal szcztokowana mat

wpust atykowy, np SitaEasy DN100  
kratka rewizyjna, np. SitaTerra 30x30 wys.  
req.7-11 cm z listwą boczną Drain

warstwa drenazowa, opaska żwirowa na  
szerokość 50cm, frakcja 16/32

Dla stropu filigran na etapie betonowania w miejscu przyszłego osadzenia wpustu wykonać wkładkę z kawałka płyty styropianowej o wym. 50 cm (wzdłuż atyki) i 20 cm (od atyki) i grubości 2 cm. Lokalizacja szalunku traconego zgodnie z rzutem dachu

otworowanie pod systemowy przelew awaryjny, wym. otworu 14x14,7cm, kd zgodnie z pw is; lokalizacja wpustów zgodnie z rzutem dachu

górną rzędną obniżenia płyty stropowej

STZ 1	DACH ZIELONY EKSTENSYWNY	max. U=brak wymagań
Roslinność w modułach np. Bauder 60mm		6 cm
Geowłóknina ochronna np. Bauder SV 600		-
Papa przeciwkorozyjna np. Bauder Plant 5E lub równoważny		-
Papa podkładowa np. BauderPYE G 200 S4 lub równoważny		-
Grunt systemowy np. Bauder Burkolit Plus		-
Płyta stropowa wg proj. konstrukcji, spadek w nadbetonie (0,5-2,5%)		wg proj. konst.

#### UWAGI OGÓLNE

- PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE STANOWIĄ WŁASNOŚĆ AUTORA PROJEKTU I NIE WOLNO ICH UŻYĆ PONOWNIE, KOPIOWAĆ I REPRODUKOWAĆ BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY
- ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM I POZOSTAŁYMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
- ZAKRES WYKONANIA I OBOWIĄZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH).
- WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSÓB SPEŁNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID I PPOŻ. WSZYSTYCZY PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PPOŻ.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONYWANE ŚCIŚLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE ŚCIŚLE WEDŁUG ZALECEŃ I INSTRUKCJI PRODUCENTA.
- SZCZEGÓLNE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI W BUDYNKU WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAŻENIA ORAZ MONTAŻU URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJĘTE ZAKRESEM PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO, WYMAGAJĄ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTANTÓW LUB JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANŻOWE ODPOWIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU AUTOR PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA W/W SYSTEMY I ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUżyć WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD

#### inwestor:

GMINA WROCLAW MŁODZIEŻOWE CENTRUM SPORTU WROCLAW  
PL. NOWY TARG 1-8 AL. I. J. PADEREWSKIEGO 35  
50-141 WROCLAW 51-612 WROCLAW

#### projektant:

"3XA SP. Z O.O."  
AL. KASPROWICZA 63/1, 51-136 Wrocław  
tel. 600 36 73 72, e-mail: L.RESZKA@3XA.PL



#### obiekt:

BUDOWA MINITORU ŻUŻLOWEGO ORAZ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO

UL. PADEREWSKIEGO, WROCLAW  
DZIAŁKA NR 1/6, OBREB 0008 ZALESIE

#### temat:

BUDOWA MINITORU ŻUŻLOWEGO ORAZ DWÓCH NOWYCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA TERENIE STADIONU OLIMPIJSKIEGO

UL. PADEREWSKIEGO WE WROCLAWIU, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
DZIAŁKA NR 1/6, OBREB 0008 ZALESIE

#### nr umowy:

nr projektu: 2334

#### PROJEKTANCI:

architektura i koordynacja:	nr uprawnień:	podpisy:
projektant: mgr inż. arch. ŁUKASZ RESZKA	27/2010/DJOJA	
sprawdzający: mgr inż. arch. MACIEJ KOWALUK	15/DSOKK/2012	
współpraca przy opracowaniu: mgr inż. arch. ANNA KASZUBA		
mgr inż. arch. JUSTYNA PATER		
konstrukcja:		
projektant: mgr inż. TOMASZ TOMASKA	287/DOŚ/14	
sprawdzający: mgr inż. LECH DEMSKI	DOŚ/0096/PWBKb/16	

#### stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY branża: A

nr tematu: 2334 | oznaczenie: TŻ | faza: PW | branża: A | typ rys.: D | kodygn.: 100 | rewizja: 00 | data: 30/06/2026

#### temat rysunku:

skala: 1:10  
nr planszy: D\_01

#### skala:

1:10

#### nr planszy:

D\_01