

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych
INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia
ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI
DATA OPRACOWANIA : 23.11.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.11.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY MALARSKIE	1	19
2	ROBOTY TYNKARSKIE	20	26
3	KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG	27	43
4	OKŁADZINY ŚCIAN	44	49
5	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ	50	54

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY MALARSKIE			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3800.00	m ² m ²	 3800.000	
				RAZEM	3800.000
2 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 140.00	m ² m ²	 140.000	
				RAZEM	140.000
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3800.00	m ² m ²	 3800.000	
				RAZEM	3800.000
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 280.00	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 680.00	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
6 d.1	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 280.00	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
7 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 680.00	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 860.00	m ² m ²	 860.000	
				RAZEM	860.000
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 2940.00	m ² m ²	 2940.000	
				RAZEM	2940.000
10 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 860.00	m ² m ²	 860.000	
				RAZEM	860.000
11 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2940.00	m ² m ²	 2940.000	
				RAZEM	2940.000
12 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 240.00	m ² m ²	 240.000	
				RAZEM	240.000
13 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 95.00	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
14 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 60.00	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
15 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 65.00	m ² m ²	 65.000	
				RAZEM	65.000
16 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 680.00	m ² m ²	 680.000	
				RAZEM	680.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.1 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 10.0	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 10.00	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
19	wycena indywidualna	Koszt składowania na wysypisku 10.00	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		ROBOTY TYNKARSKIE			
20	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 175.00	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
21	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 320.00	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
22	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 320.00	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
23	KNR 4-01 d.2 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 175.00	m ² m ²	 175.000	
				RAZEM	175.000
24	KNR 4-01 d.2 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 12.50	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500
25	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 12.50	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500
26	wycena indywidualna	Koszt składowania na wysypisku i utylizacja odpadów 12.50	m ³ m ³	 12.500	
				RAZEM	12.500
3		KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG			
27	KNR 4-01 d.3 0818-05 analogia	Zerwanie wykładziny dywanowej 120.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
28	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 420.00	m ² m ²	 420.000	
				RAZEM	420.000
29	KNR 4-01 d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 220.00	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
30	KNR 4-01 d.3 0211-01 analogia	Oczyszczenie posadzki po demontażu parkietu 220.00	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
31	KNR-W 4- d.3 01 0819-05	Rozebranie posadzek 110.00	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	870.00	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
33	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.3	202 1130-02	870.00	m ²	870.000	
				RAZEM	870.000
34	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek na kleju	m ²		
d.3	1111-01 analogia	220.00	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
35	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.3	1111-08	220.00	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
36	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.3	1112-05	540.00	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
37	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1112-09	540.00	m ²	540.000	
				RAZEM	540.000
38	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.3	0206-03	110.00	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
39	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
d.3	0816-02	450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
40	KNR-W 4-	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.3	01 0819-07	450.00	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
41	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0108-13	10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-10	10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
43	wycena indywidualna	Koszt składowania na wysypisku	m ³		
d.3		10.00	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
4		OKŁADZINY ŚCIAN			
44	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.4	01 0821-08	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
45	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²		
d.4	0822-06	260.00	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
46	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
d.4	2003-03	160.00	m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
47	KNR 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²		
d.4	2003-04	90.00	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR 2-02 d.4 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
49	KNR 2-02 d.4 2011-01 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 180.00	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
5		ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ			
50	KNR 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
51	KNR 4-01 d.5 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 27	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
52	KNR-W 2- d.5 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (0.80+2.00*2)*10 (0.90+2.00*2)*17	m m m	 48.000 83.300	
				RAZEM	131.300
53	KNR-W 2- d.5 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.80*2.00*10 0.90*2.00*13	m ² m ² m ²	 16.000 23.400	
				RAZEM	39.400
54	KNR-W 2- d.5 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wykończone o izolacyjności akustycznej min 28dB 0.90*2.00*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200