

PRZEDMIAR ROBOTY BLACHARSKO-DEKARSKIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót blacharsko-dekarskich w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.
INWESTOR : Gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia
ADRES INWESTORA : 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
BRANŻA : Budowlana,

DATA OPRACOWANIA : 2020-02-03

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-02-03

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 10 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 25 m2	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 4-01 0502-03 z.sz. 2.3. 9909-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej - powierzchnia do 10 m2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2	m ² przel.p okr.		
		6	m ² przel.p okr.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0504-08 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - powierzchnia do 10 m2	m przel.g ąsior.		
		8	m przel.g ąsior.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-01 0505-02	Dodatkowe nakłady do pokryć z dachówek przy oknach owalnych o szerokości do 1 m przy kryciu dachówką podwójnie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0506-02 z.sz. 2.3. 9909-01	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 4-01 0506-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Wymiana pokryć z dachówki zakładkowej o powierzchni do 1 m2 - powierzchnia do 10 m2	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-01 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 0.10 m2	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		35	m ²	35.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-02/3	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m ² - współczynnik M=0 dla kominka wentylacyjnego	m ²	RAZEM	35.000
		15	m ²	15.000	
17	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 5,2 mm - współczynnik M=0 dla kominka wentylacyjnego	m ²	RAZEM	15.000
		658.00	m ²	658.000	
18	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²	RAZEM	658.000
		10	m ²	10.000	
19	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²	RAZEM	10.000
		5	m ²	5.000	
20	KNR-W 4-01 0531-01	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 10 cm	m	RAZEM	5.000
		10	m	10.000	
21	KNR-W 4-01 0531-02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z tytanowo-cynkowej o średnicy 12 cm	m	RAZEM	10.000
		10	m	10.000	
22	KNR-W 4-01 0531-03	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy tytanowo-cynkowej o średnicy 15 cm	m	RAZEM	10.000
		10	m	10.000	
23	KNR-W 4-01 0534-02	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 15 cm	m	RAZEM	5.000
		5	m	5.000	
24	KNR-W 4-01 0533-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych okrągłych lub kwadratowych	szt.	RAZEM	5.000
		10	szt.	10.000	
25	KNR-W 4-01 0533-03	Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych, umocowanie obruszonych uchwytów	m	RAZEM	10.000
		10	m	10.000	
26	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	RAZEM	40.000
		40	m	40.000	
27	NNRNKB 202 0520-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 10 cm - norma zużycia dla rury spustowej 1,03 m/m	m	RAZEM	10.000
		10	m	10.000	
28	NNRNKB 202 0520-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 12 cm - norma zużycia dla rury spustowej 1,03 m/m	m	RAZEM	10.000
		10	m	10.000	
29	NNRNKB 202 0520-04	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej okrągłych o śr. 15 cm - norma zużycia rury spustowej 1,03 m/m	m	RAZEM	40.000
		40	m	40.000	
30	KNR-W 4-01 0526-01 analogia	Uzupełnienie blachą tytan-cynk o gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 12 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	RAZEM	5.000
		5	m	5.000	
31	KNR-W 4-01 0526-02	Uzupełnienie blachą tytan- cynk o gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	RAZEM	5.000
		5	m	5.000	
32	KNR-W 4-01 0528-03	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm w odcinkach o długości do 1.0 m	szt.	RAZEM	5.000
		5	szt.	5.000	
33	KNR-W 4-01 0526-01 analogia	Uzupełnienie blachą tytan-cynk gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 12 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m	RAZEM	5.000
		5	m	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
34	KNR-W 4-01 0526-02	Uzupełnienie blachą tytan-cynk gr. 0,60 mm rynien dachowych wiszących półokrągłych o średnicy 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
35	KNR-W 4-01 0529-01 ana- logia	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 12 cm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR-W 4-01 0529-02	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
37	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
38	KNR-W 4-01 0528-05	Wymiana haka rynnowego	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
39	NNRNKB 202 0518-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm półokrągłych o śr. 12 cm - norma zużycia dla rynny 1,03 m/m	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm półokrągłych o śr. 15 cm - norma zużycia dla rynny 1,03 m/m	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
41	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
42	KNR-W 4-01 0537-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z tytan-cynk o gr. 0,60 mm	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR-W 4-01 0542-02	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem pasów nadrynnowych o szerokości ponad 25 cm z blachy miedzianej	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
44	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynku o gr. 0,60 mm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
45	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
46	KNR 4-01 0416-01	Uzupełnienie poziomych łąw kominiarskich	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR-W 2-17 0144-02	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 315 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNR AT-27 0305-01 ana- logia	Uszczelnianie pokrycia dachu taśmami polizobutylenowymi wzmocnionymi siatką aluminiową	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
49	Wycena in- dywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji.	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
50	Wycena in- dywidualna	Wywóz papy wraz z kosztami utylizacji	t		
		3.8	t	3.800	
				RAZEM	3.800