

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztorys inwestorski na wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia.					
1	45410000-4	ROBOTY TYNKARSKIE			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-11	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-02	420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
4	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	0716-04	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0728-03	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1604-03	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 2-	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	02r.16z.sz.5.15	(poz.:5)			
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02	72	m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
9	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie. Tynki na pow.do 5 m2.	m ²		
d.1	0902-01 z.sz. 5.6. 9911	72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
10	KNR AT-27	Ręczne wykucie bruzdy	m		
d.1	0105-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR AT-27	Zasklepienie rysy	m		
d.1	0105-04	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR AT-27	Ręczne rozkucie rysy	m		
d.1	0105-03	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR AT-27	Naprawa bruzdy	m		
d.1	0105-02	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
14	Kalkulacja	Naprawa uszkodzonych ścian za pomocą systemowych spirali zbrojeniowych o średnicy 8,0 mm	m		
d.1	własna	20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
15	Wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1		150*0.025 <poz.1>	m ³	3.75	
		420*0.025 <poz.2>	m ³	10.50	
		150*0.025 <poz.5>	m ³	3.75	
				RAZEM	18.00
2	45432100-5	KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG			
16	KNR 4-01	Zerwanie wykładziny dywanowej	m ²		
d.2	0818-05 analogia	420	m ²	420.000	
				RAZEM	420.000
17	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
18	KNR 4-01 d.2 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
19	KNR 4-01 d.2 0211-01 analogia	Oczyszczenie posadzki po demontażu parkietu	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
20	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
		1020	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
22	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		1020	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
23	KNR 2-02 d.2 1111-01 analogia	Posadzki z deszczulek na kleju (Uwaga: zamiast deszczulek posadzkowych li-tych, przyjąć deszczułki posadzkowe lite dębowe o gr.22 mm)	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
24	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
25	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - tarkett (Uwaga: należy przyjąć wykładzinę podłogową tarkett rulonową)	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
26	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-wych	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
27	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek gresu technicznego (min. R10) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (Uwaga: zamiast płytek okładzinowych podłogowych przyjąć płytki greso-we techniczne)	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
28	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki z płytek gresu technicznego (min. R10) o wymiarach 30x30 cm i wy-sokości cokolika równej 15 cm (Uwaga: zamiast płytek z kamieni sztucznych przyjąć płytki gresowe techniczne)	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
29	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek gresowych (min. R11 i klasa 32) o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm (Uwaga: zamiast płytek okładzinowych podłogowych przyjąć płytki gresowe podłogowe)	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
30	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki z płytek gresowych podłogowych (min.R11 i klasa 32) o wymiarach 30x30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm (Uwaga: zamiast płytek z kamie-ni sztucznych przyjąć płytki gresowe podłogowe)	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
31	KNR 4-01 d.2 0816-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m ²		
		410	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
32	KNR-W 4-01 d.2 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
		410	m ²	410.000	
				RAZEM	410.000
33	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - klasa 33 (AC 5). Uwaga: dla kleju wi-nylowego oraz gwoździ budowlanych okrągłych gołych współczynnik M=0. Do-datkowo uwzględnić podkład pod panele o stopniu zużycia 1,04 m2/m2. Za-miast panele podłogowe przyjąć panele podłogowe klasa 33 (AC 5)	m ²		
		340	m ²	340.000	
				RAZEM	340.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	Wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami do utylizacji 420*0.01 <poz.16> 220*0.01 <poz.17> 200*0.025 <poz.18> 90*0.02 <poz.20>	m ³ m ³ m ³ m ³	4.200 2.200 5.000 1.800	
				RAZEM	13.200
3	45421000-4	ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ			
35	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
37	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.8*2.05*7+0.90*2.05*20	m ² m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
38	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane 0.8*2.05*7+0.90*2.05*15	m ² m ²	39.155	
				RAZEM	39.155
39	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wykonane o izolacyjności akustycznej min. 28 dB (Uwaga: zamiast skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych przyjąć skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne min. 28dB) 0.90*2.05*5	m ² m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
40	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe szklane bezościeżnicowe (Uwaga: dla listwy maskującej współczynnik M=0). Uwaga: zamiast drzwi aluminiowych przyjąć drzwi szklane) 1.00*2.30	m ² m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
41	KNR-W 2-02 d.3 1040-05	Ścianki aluminiowe (Uwaga: dla listwy maskującej współczynnik M=0. Zamiast ścianek aluminiowych przyjąć ścianki szklane) 4.50*2.50	m ² m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
4	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE			
42	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 4050	m ² m ²	4050.000	
				RAZEM	4050.000
43	KNR 4-01 d.4 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 96	m ² m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
44	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 4050	m ² m ²	4050.000	
				RAZEM	4050.000
45	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
46	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 350	m ² m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
47	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
48	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 3200	m ² m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
49	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (Uwaga: zamiast farby emulsyjnej nawierzchniowej przyjąć farbę emulsyjną nawierzchniową kolor biały) 850	m ² m ²	850.000	
				RAZEM	850.000
50	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (Uwaga: zamiast farby emulsyjnej nawierzchniowej przyjąć farbę emulsyjną nawierzchniową kolorową) 3200	m ² m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.4	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
52 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
53 d.4	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
54 d.4	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 56	m ² m ²	 56.000	
				RAZEM	56.000
55 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 850	m ² m ²	 850.000	
				RAZEM	850.000
56 d.4	Wycena in- dywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji 850*0.001	m ³ m ³	 0.850	
				RAZEM	0.850
5	45262510-9	ROBOTY KAMIENIARSKIE			
57 d.5	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
58 d.5	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
59 d.5	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B15 w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
60 d.5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm 0.6	t t	 0.600	
				RAZEM	0.600
61 d.5	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
62 d.5	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe B15 w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
63 d.5	KNR-W 2-02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - płyty granitowe o wymiarach 1,0 x 0,6 m i gr. 3 cm 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
64 d.5	KNR-W 2-02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - płyty granitowe o gr. 3 cm (Uwaga: zamiast elementów ze skał osadowych przyjąć stopnice granitowe o gr.3,0 cm) 190	m m	 190.000	
				RAZEM	190.000
65 d.5	KNR-W 2-02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - płyty granitowe o gr. 3 cm (Uwaga: zamiast elementów ze skał osadowych przyjąć podstopnice granitowe o gr. 3,0 cm) 190	m m	 190.000	
				RAZEM	190.000
66 d.5	Wycena in- dywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji 150*0.03+15*0.1	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
6	45450000-6	ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE			
67 d.6	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
68 d.6	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-02 d.6 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
70	KNR 2-02 d.6 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 160	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
71	KNR 2-02 d.6 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowo 55-02 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
72	KNR-W 2-02 d.6 1029-05	Ścianki ustępowe systemowe z płyt HPL gr.12 mm, okucia aluminiowe 128.00	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
73	KNR 2-02 d.6 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 128.00	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
74	KNR 2-02 d.6 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt 128.00	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000
75	KNR-W 2-02 d.6 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
76	Wycena indywidualna	Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki kontenerami wraz z kosztami utylizacji 150*0.03	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500